

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## Przedmiar

Obiekt	Zmiana sposobu użytkowania dawnej Wojskowej Komendy Uzuppełnień na obiekt usługowo - administracyjny - zmiana warunków pozwolenia budowlanego w zakresie zmiany funkcji I piętra na przychodnię lekarską - BUDOWLANY
Kod CPV	45111300-1 - Roboty rozbiórkowe 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe 45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 45410000-4 - Tynkowanie 45431200-9 - Kładzenie glazury 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45432130-4 - Pokrywanie podłóg 45442100-8 - Roboty malarskie 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
Budowa	ul. K. Marcinkowskiego 2-4, 48-300 Nysa
Inwestor	Agencja Rozwoju Nysy, Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa
Wykonawca	wyłoniony w przetargu
Biuro kosztorysowe	WIGRAF ARCHITECTURE WŁODZIMIERZ WICHER, ul. Daszyńskiego 5/1, 48-370 Paczków
Poziom cen	IV kwartał 2016
Koszty zakupu	

---

Sporządził mgr inż. Włodzimierz Wicher, ul. Daszyńskiego 5/1, 48-370 Paczków

---

07.02.2017

Zmiana sposobu użytkowania dawnej Wojskowej Komendy Uzupełnień na obiekt usługowo - administracyjny - zmiana warunków pozwolenia budowlanego w zakresie zmiany funkcji I piętra na przychodnię lekarską - BUDOWLANY

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYBURZENIOWE</b>				
<b>WYKUCIA OŚCIEŻNIC DRZWIOWYCH</b>				
1	KNR-W 4-01 0353/08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2  C I-PIĘTRO 1,00*2,10*19	m2	39,90
			razem	m2 39,90
2	KNR-W 4-01 0353/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2  C I-PIĘTRO 0,80*2,00*(1+1+1+1) 0,90*2,00*(1+1+1+1)	szt.	6,40
			szt.	9,00
			razem	szt. 15,40
<b>WYBURZENIE I PRZEKUCIA</b>				
3	KNR-W 4-01 0331/03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych C I-PIĘTRO {przekucia-drzwi 1,00*2,10} 1,20*2,20*0,28*15+0,4*2,10*0,16+1,02*2,2*0,1	m3	11,45
			razem	m3 11,45
4	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej  2,26*3,0*2-0,9*2,0-1,0*2,10 4,97*3,0-1,0*2,05 3,78*3,0*2-0,9*2,05 2,82*3,0-0,8*2,05*3 1,25*3,0*2	m2	9,66
			m2	12,86
			m2	20,84
			m2	3,54
			m2	7,50
			razem	m2 54,40
5	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej  2,27*3,0*0,21 2,33*3,0*0,28 2,28*3,0*0,18 2,68*3,0*0,28-1,02*2,2*0,28 1,08*2,5*0,28-0,52*2,2*0,28	m3	1,43
			m3	1,96
			m3	1,23
			m3	1,62
			m3	0,44
			razem	m3 6,68
6	KNR 4-01 0350/04	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły przewodów na kątownikach przy 3 kanałach  3+3	m	6,00
			razem	m 6,00
7	KNR-W 4-01 0346/01	Rozebranie ścianek z kształtek szklanych (luksferów).  1,60*0,80	m2	1,28
			razem	m2 1,28
<b>ODBICIE USZKODZONYCH TYNKÓW</b>				
8	KNR-W 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 C I-PIĘTRO 2,50*2,00*29*0,40	m2	58,00
			razem	m2 58,00
<b>ROZEBRANIE PODŁÓG I POSADZEK</b>				
9	KNR-W 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (płytkiPCV, wykładzina rulonowa PCV).  C I-PIĘTRO 6,86*4,57+2,67*4,57+5,07*4,57+5,19*4,57+2,50*4,57*2+2,48*4,57*2	m2	135,96
			razem	m2 135,96
10	KNR-W 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej.  C I-PIĘTRO 2,33*4,97*2+2,94*4,97+5,14*4,97	m2	63,32
			razem	m2 63,32
11	KNR-W 2-02 1122/01 R=0,35, M=0,00, S=0,35	Rozebranie posadzki z deszczulek na lepiku  C I-PIĘTRO 6,86*4,57+2,48*4,57+5,22*4,97+5,00*4,97+2,33*4,97+5,14*4,97+5,08*4,97+4,21*4,97	m2	176,77
			razem	m2 176,77
12	NNRNKB 202 1136/01 R=0,35, M=0,00, S=0,35	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych  C I-PIĘTRO 2,28*4,76+2,55*4,76+2,59*4,76+5,00*4,76+2,45*4,76+5,08*4,76+4,21*4,76	m2	115,00
			razem	m2 115,00

Zmiana sposobu użytkowania dawnej Wojskowej Komendy Uzupelnien na obiekt usługowo - administracyjny - zmiana warunków pozwolenia budowlanego w zakresie zmiany funkcji I piętra na przychodnię lekarską - BUDOWLANY

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
13	KNR-W 4-01 0819/02 R=0,35, M=0,00, S=0,35	Rozebranie płyt pilśniowych twardych, OSB i innych ułożonych na lepiku na gotowym podłożu stanowiących podkład pod podłogi PCV, rulonów PCV, dywanowe.		
		138,21	m2	138,21
		razem	m2	138,21
14	KNR-W 4-01 0819/05	Rozebranie posadzek i okładzin z masy lastryko.		
		C I-PIĘTRO 2,48*1,33+2,48*0,78+1,26*1,23+1,29*1,26{podesty kl. schodowej}	m2	8,41
		(4,22+0,28+2,48+0,29+18,96+3,14+7,69+2,23)*2,26+2,23*8,38{korytarz}	m2	107,48
		0,31*1,13*11+0,31*1,13*11+0,31*1,16*9+0,31*1,18*9+0,31*1,26*3{okładziny schodów}	m2	15,41
		B PARTER 1,64*2,48+3,21*1,25{spoczniki kl. schodowej}	m2	8,08
		0,31*1,10*11+0,31*1,23*6{okładziny schodów}	m2	6,04
		razem	m2	145,42
15	KNR-W 4-01 0812/05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju		
		C I-PIĘTRO 0,93*1,25+0,91*1,25+0,78*1,25+3,66*1,59{pomieszczenia WC}	m2	9,09
		razem	m2	9,09
16	KNR-W 4-01 0819/05	Rozebranie posadzek betonowych jako warstwy wyrównawczej o śr. gr. 7 cm we wszystkich pomieszczeniach budynku.		
		554,84+583,95+579,25	m2	1.718,04
		razem	m2	1.718,04
<b>ROZEBRANIE OKŁADZIN ŚCIAN I POWŁOK MALARSKICH</b>				
17	KNR-W 2-02 1036/03 R=0,35, M=0,00, S=0,35	Rozebranie boazerii wykonanych z płytcin, elementów metalowych		
		C I-PIĘTRO (2,50+4,96)*2*2,97+2,50*4,96	m2	56,71
		razem	m2	56,71
18	KNR-W 2-02 1036/01 R=0,35, M=0,00, S=0,35	Rozebrania rusztu drewniany mocowania boazerii na ścianach i sufitach.		
		C I-PIĘTRO (2,50+4,96)*2*2,97+2,50*4,96	m2	56,71
		razem	m2	56,71
19	KNR-W 4-01 0353/10	Wykucie z muru krat stalowych wewnętrznych.		
		C I-PIĘTRO 1,32*1,10	m2	1,45
		razem	m2	1,45
20	KNR-W 4-01 0353/01	Rozbiórka istniejących balustrad schodowych.		
		C I-PIĘTRO 3,48+3,52	m	7,00
		B PARTER 3,48+3,52	m	7,00
		razem	m	14,00
21	KNR-W 4-01 0820/08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek gładziowanych.		
		45,00{pomieszczenia WC pozostałości}	m2	45,00
		razem	m2	45,00
22	KNR 4-01 1208/02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian		
		(2,48+0,28+18,76+3,14+7,69+2,23)*2*1,50+(8,33*2+2,23*2)*1,50{korytarz}	m2	135,42
		1,50*(3,21+3,14+3,14+3,14)*2{klatki schodowe}	m2	37,89
		razem	m2	173,31
<b>USUNIĘCIE GRUZU I JEGO UTYLIZACJA</b>				
23	KNR 19-01 0116/04	Usunięcie z budynku gruzu z parteru		
		11,45+54,4*0,12+6,68+6,0*0,32*0,7+1,28*0,12 { z rozbiórki i przekuć}	m3	26,16
		58,00*0,03{tynki}	m3	1,74
		135,96*0,01{podłogi PCV}	m3	1,36
		63,32*0,02{wykładzina dywanowa}	m3	1,27
		176,77*0,025{parkiet}	m3	4,42
		115,0*0,015{panele}	m3	1,73
		138,21*0,012{płyty podłogowe}	m3	1,66
		56,71*0,02{boazerie}	m3	1,13
		56,71*0,005{ruszt drewniany}	m3	0,28
		145,42*0,04{lastryko}	m3	5,82

Zmiana sposobu użytkowania dawnej Wojskowej Komendy Uzupełnień na obiekt usługowo - administracyjny - zmiana warunków pozwolenia budowlanego w zakresie zmiany funkcji I piętra na przychodnię lekarską - BUDOWLANY

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		9,09*0,03{gres}	m3	0,27
		14,0*0,06*1,10{balustrady}	m3	0,92
		45,0*0,015{glazura}	m3	0,68
		razem	m3	47,44
24	KNR AT-06 0104/03	Załadunek ładownicą kołową 2,50 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku I		
		26,16*1,80 { z rozbiórki i przekuć}	t	47,09
		58,0*0,03*1,80{tynki}	t	3,13
		135,96*0,01*0,15{podłogi PCV}	t	0,20
		63,32*0,02*0,15{wykładzina dywanowa}	t	0,19
		176,77*0,025*0,75{parkiet}	t	3,31
		115,0*0,015*0,75{panele}	t	1,29
		138,21*0,012*0,75{płyty podłogowe}	t	1,24
		56,71*0,02*0,75{boazerie}	t	0,85
		56,71*0,005*0,75{ruszt drewniany}	t	0,21
		145,42*0,04*2,10{lastryko}	t	12,22
		9,09*0,03*2,100{gres}	t	0,57
		17,85*0,05*3,56{kraty}	t	3,18
		14,0*0,06*1,10*0,35{balustrady}	t	0,32
		45,0*0,015*2,10{glazura}	t	1,42
		razem	t	75,22
25	KNR AT-06 0108/02 SST D-01.02.04.	Przewóz materiałów z rozbiórki na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. II		
		75,22/20	kurs	3,76
		razem	kurs	3,76
26	KNR AT-06 0108/05 SST D-01.02.04.	Przewóz materiałów z rozbiórki po drodze o nawierzchni kl. II; dodatek za każdy dalszy 1 km na odl. do 10 km. na składowisko odpadów wskazane przez inwestora.  (Krotność= 9)		
		razem	kurs	3,76
27	RYCZAŁT SST-D-M-00. 00.00.	Opłata za wysypisko. Kod odpadów 170181, 170101.		
		razem	t	75,22
		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>		
		<b>ROBOTY MUROWE</b>		
28	KNR-W 4-01 0304/02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego <b>B I PIĘTRO</b> Uzupełnienie ścian gr. 28 cm. 0,28*2,10*(0,50+0,8+1,02*5) Uzupełnienie ścian gr. 12 cm. 0,12*2,10*0,81*2+1,52*0,8*0,12*15 Uzupełnienie ścian gr. 16 cm. 0,16*2,10*0,87 Ściany gr. 15 cm. 0,15*3,0*3,36 Ściany gr. 12 cm. 0,12*3,0*(4,96*3+2,76+2,95+1,56+3,07+3,79+1,40+4,96*2+4,97*2+2,72+1,07+5,08+2,58) -(0,12*2,10*1,02*10+0,12*2,10*0,92*3)	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	3,76 2,60 0,29 1,51 22,22 -3,27
		razem	m3	27,11
29	KNR-W 4-01 0347/03	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. dla osadzenia nadproży jako belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 20*2	gniazd. razem	40,00 40,00
30	KNR 13-23 0206/10	Osadzenie belek stalowych z kształtowników walcowanych (INP120) jako nadproża drzwiowe.  <b>C I PIĘTRO</b> 11,2*1,5*2*16/1000 11,2*1,5*2*1/1000	t t razem	0,54 0,03 0,57
31	KNR 13-23 0206/10	Osadzenie belek stalowych z kształtowników walcowanych jako podciągi.  26,3*2,85*2*1/1000 31,1*3,20*2*1/1000 26,3*2,80*2*1/1000	t t t	0,15 0,20 0,15

Zmiana sposobu użytkowania dawnej Wojskowej Komendy Uzupełnień na obiekt usługowo - administracyjny - zmiana warunków pozwolenia budowlanego w zakresie zmiany funkcji I piętra na przychodnię lekarską - BUDOWLANY

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
			razem	t	0,50
32	KNR 4-01 0203/07	Uzupełnienie betonu w belkach, podciągach (poduszki)  0,28*0,28*0,27*40		m3	0,85
			razem	m3	0,85
33	KNR 4-01 0202/03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 10-14mm  0,22*6* 0,617*40		kg	32,58
			razem	kg	32,58
34	KNR 4-01 0317/06	Obmurowanie końca belki cegłą budowlaną pełną, przy uzupełnianiu sklepień płaskich Kleina		szt	40,00
35	KNR-W 2-02 0129/06	Okładanie (szpałdowanie) belek żelbetowych lub stalowych cegłami grubości 1/2 cegły  C I PIĘTRO 0,12*2*1,50*17+0,22*2*3,20*1+0,20*2*2,85*2		m2	9,81
			razem	m2	9,81
36	KNR 4-01 0703/03	Umocowanie siatki 'Rabitz' na stopkach belek  C I PIĘTRO 1,50*17+3,20*1+2,85*2		m	34,40
			razem	m	34,40
		<b>ŚCIANKI DZIAŁOWE WC</b>			
37	RYCZAŁT	Ścianki działowe drewniane systemowe wraz z wyposażeniem, drzwiami o wys. do 2.00 m na konstrukcji stalowej wykonane z płyt drewnopodonych wodoodpornych w kolorze RAL7040.  C I PIĘTRO 2,00*(1,60+1,60+2,04)		m2	10,48
			razem	m2	10,48
38	RYCZAŁT	Naświetla w pomieszczeniach sanitarnych wykonane z PCV jako N1, N2  C I PIĘTRO 1,25*0,80*2+1,00*0,80*2		m2	3,60
			razem	m2	3,60
		<b>STOLARKA DRZWIOWA</b>			
39	KNR-W 2-02 1023/01	Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń biurowych D1 100x210 drewniane pełne, ościeżnica drewniana barwa RAL8014 (ciemny orzech) wraz z montażem		szt	31,00
40	KNR-W 2-02 1023/01	Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń biurowych D1s 100x210 stalowe pełne, ościeżnica stalowa barwa RAL8014 (ciemny orzech) wraz z montażem		szt	1,00
41	KNR-W 2-02 1023/01	Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń pomocniczych D2 80x210 drewniane pełne ościeżnica drewniana, barwa biała wraz z montażem.		szt	2,00
42	KNR-W 2-02 1023/01	Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń pomocniczych D3 90x210 drewniane pełne ościeżnica drewniana, barwa biała wraz z montażem.		szt	1,00
43	KNR-W 2-02 1023/01	Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń sanitarnych D4 100x210 drewniane pełne ościeżnica drewniana, barwa biała nawiew dolny 0,0022m2 wraz z montażem.		szt	3,00
44	KNR-W 2-02 1023/01	Drzwi do stref kontrolowanych (1000+2x600 2200+800) w ścianie szklonej Sd1 - jedno skrzydłowe w ścianie szklonej szkło matowe, zawiasy potrójne z łożyskami kulowymi, szkło bezpieczne pojedyncze z nicią stalową VSG, bolec antywyważeniowy, zamek podwójny z czytnikiem magnetycznym, całość w technologii PCV kolor RAL9016 wraz z montażem.		szt	5,00
45	KNR-W 2-02 1023/01	Drzwi do stref kontrolowanych (1000+2x350 2200+500) w ścianie szklonej Sd2 - jedno skrzydłowe w ścianie szklonej szkło matowe, zawiasy potrójne z łożyskami kulowymi, szkło bezpieczne pojedyncze z nicią stalową VSG, bolec antywyważeniowy, zamek podwójny z czytnikiem magnetycznym, całość w technologii PCV kolor RAL9016 wraz z montażem.		szt	1,00
		<b>DRZWI PRZECIWOŻAROWE</b>			
46	KNR-W 2-02 1023/01	Drzwi aluminiowe pełne Dp (1000x21000 EI-60+s) zamek z dźwignią antypaniczną, trzymacz drzwie elektromagnetyczny, system kontroli dostępu, kolor RAL9016 wraz z montażem.  I PIĘTRO 1		szt	1,00
			razem	szt	1,00
		<b>ELEMENTY ŚLUSARSKO-KOWALSKIE</b>			
47	KNR 2-02 1208/02	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej wypełnione płytami ze szkła bezpiecznego hartowanego zabetonowane w gniazdach w co trzecim stopniu (analogia)  PARTER I KL. 3,65+3,73 PARTER II KL. 2,80+0,75+3,15+0,9		m	7,38
				m	7,60
			razem	m	14,98
48	KNR 2-02s 1208/03	Pochwyty ze stali nierdzewnej na wspornikach (analogia)  PARTER I KL. 2,20*2 PARTER II KL. 2,30*2		m	4,40
				m	4,60



Zmiana sposobu użytkowania dawnej Wojskowej Komendy Uzupełnień na obiekt usługowo - administracyjny - zmiana warunków pozwolenia budowlanego w zakresie zmiany funkcji I piętra na przychodnię lekarską - BUDOWLANY

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>B I PIĘTRO</b> 21,37+12,05+15,89+20,92+11,53+4,25+8,5+9,7+11,87+9,49+14,01+12,23+24,85+25,94+26,34+11,36+11,61+11,51+11,19+14,70+14,33+11,21+14,00+12,34+26,73+4,42+12,30+12,40+13,59+11,56+14,04+11,26+33,97+2,18+2,27 {sufity pomieszczeń i korytarzy} (2,43*5,24)+(3,14*3,92) {klatki schodowe} 7,36+4,78+6,35+4,60+5,31 {pom. WC} A PARTER (2,48*5,17)+(3,21*3,87) {klatki schodowe}	m2	485,91
			m2	25,04
			m2	28,40
			m2	25,24
		razem	m2	564,59
53	KNR-W 2-02 0840/04	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej  I PIĘTRO (2,17*2+3,79*2)*2+(1,35*2+3,79*2)*2+(2,04*2+3,20*2)*2-1,52*1,92+ (1,5*2+3,07*2)*2+(1,32*2+3,3*2)*2+(1,56*2+1,55*2)*2+(1,4*2+1,56*2)*2+(1,46*2+1,56*2)*2+(1,93*2+2,76*2)*2-1,52*1,92 {pom. WC, sanitarne} (1,6*1,2)*19 {umywalki} 1,6*3,73+(1,6*4,96)*2+1,6*2,99 {zlewy}	m2	151,40
			m2	36,48
			m2	26,62
		razem	m2	214,50
		<b>SUFITY PODWIESZONE</b>		
54	KNR 2-02s 2005/04	Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych na stropach na rusztach drewnianych lub metalowych  15,89+12,23+11,36+12,34+26,73+14,04+33,97	m2	126,560
		razem	m2	126,560
55	KNR 2-02s 2007/04	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na stropach z kształtowników metalowych - podwójne	m2	126,56
56	KNR 2-02 2004/01	Obudowa instalacji wentylacyjnej płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jednowarstw.55-01  (4,97*14)*(0.60+0.30)	m2	62,622
		razem	m2	62,622
57	KNR 2-02 1505/05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem  126,56+62,622	m2	189,182
		razem	m2	189,182
		<b>MALOWANIE</b>		
58	KNR-W 2-02 1510/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania  1979,76-78,84 {ściany} 485,91+28,40 {sufity} - 214,50 {licowania} -126,56 {sufity podwieszane}	m2	1.900,92
			m2	514,31
			m2	-214,50
			m2	-126,56
		razem	m2	2.074,17
59	KNR-W 2-02 1510/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe  131,99+78,84+25,04+25,04	m2	260,91
		razem	m2	260,91
		<b>PODŁOGI I POSADZKI</b>		
60	KNR-W 2-02 0606/01	Izolacje z folii paroszczelnej Gemini Vapor lub równoważnej - poziome podposadzkowe  564,94-23,12-27,51 {podłogi bez kl. schod.}	m2	514,31
		razem	m2	514,31
61	KNR-W 2-02 0608/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS-T-24 dB gr. 4 cm lub równoważny poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2	514,31
62	NNRNKB 202 1127/02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m2	514,31
63	NNRNKB 202 1127/02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 4 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m2	514,31
64	NNRNKB 202 1130/02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	514,31
65	KNR 2-02 1112/09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych (typ tarkett lub równoważne.)  21,37+12,05+15,89+20,92+11,53+4,25+8,5+11,87+9,49+14,01+12,23+24,85+25,94+26,34+11,36+11,61+11,51+11,19+14,70+14,33+11,21+14,0+12,34+12,30+12,40+13,59+11,56+14,04+11,26+33,97+2,18+2,27	m2	445,06
		razem	m2	445,06
66	KNR-W 2-02 1124/06	listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile		

Zmiana sposobu użytkowania dawnej Wojskowej Komendy Uzupelnien na obiekt usługowo - administracyjny - zmiana warunków pozwolenia budowlanego w zakresie zmiany funkcji I piętra na przychodnię lekarską - BUDOWLANY

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		$(4,96*2+4,31*2)+(4,96*2+2,43*2)+(6,93*2+2,26*2)+(4,97*2+4,21*2)+(2,27*2+5,08*2)+(2,58*2+1,65*2)+(3,31*2+2,58*2)$	m	105,00
		$(4,97*2+2,44*2)+(2,54*2+3,65*2)+(4,97*2+2,82*2)+(4,97*2+2,33*2)+(4,97*2+5,0*2)+(4,97*2+5,22*2)+(4,97*2+5,3*2)+(5,0*2+2,28*2)+(2,34*2+4,96*2)$	m	290,59
		$+(2,3*2+4,96*2)+(2,25*2+4,96*2)+(2,97*2+4,96*2)+(2,91*2+4,96*2)+(2,26*2+4,96*2)+(2,86*2+4,96*2)+(5,53*2+2,23*2)+(8,96*2+10,77+8,36)$	m	120,98
		$(4,96*2+2,48*2)+(4,96*2+2,5*2)+(4,96*2+2,73*2)+(4,96*2+2,33*2)+(5,24*2+2,68*2)+(4,96*2+2,27*2)+15,46*2$	m	11,96
		$(1,4*2+1,56*2)+(1,46*2+1,56*2)$	m	528,53
		razem	m	
67	KNR AT-23 0101/02	Jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe		
		9,7+7,36+4,78+6,35+4,60+4,42+5,31	m2	42,52
		razem	m2	42,52
68	KNR AT-23 0206/03	Okładziny podłogowe z płytek typ. gress o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2	42,52
69	KNR-W 2-02 1115/02	Cokoliki kamieni sztucznych na zaprawie klejowej		
		$(5,56*2+2,27*2)+(2,17*2+3,79*2)+(1,35*2+3,79*2)+(2,04*2+3,20*2)+(1,5*2+3,07*2)+(1,32*2+3,3*2)+(1,56*2+1,55*2)+(1,93*2+2,76*2)$	m	82,32
		razem	m	82,32
70	KNR 0-12 1118/03	Posadzki kamienne z płytek z kamienia twardego o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą - bez przygotowania podłoża.		
		23,12+27,51	m2	50,63
		razem	m2	50,63
71	KNR-W 2-02 1115/02	Cokoliki kamienia naturalnego na zaprawie klejowej		
		0,45+0,86+3,14+4,75+3,94*2+7,5*2+2,48*2+2,85*2	m	42,74
		razem	m	42,74



Zmiana sposobu użytkowania dawnej Wojskowej Komendy Uzupelnien na obiekt uslugowo - administracyjny - zmiana warunków pozwolenia budowlanego w zakresie zmiany funkcji I piętra na przychodnię lekarską - BUDOWLANY

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYBURZENIOWE</b>					
<b>WYKUCIA OŚCIEŻNIC DRZWIOWYCH</b>					
1	KNR-W 4-01 0353/08 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m2	39,90		
2	KNR-W 4-01 0353/07 Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.	15,40		
<b>WYBURZENIE I PRZEKUCIA</b>					
3	KNR-W 4-01 0331/03 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3	11,45		
4	KNR 4-01 0348/03 Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	54,40		
5	KNR 4-01 0349/02 Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	6,68		
6	KNR 4-01 0350/04 Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły przewodów na kątownikach przy 3 kanałach	m	6,00		
7	KNR-W 4-01 0346/01 Rozebranie ścianek z kształtek szklanych (luksferów).	m2	1,28		
<b>ODBICIE USZKODZONYCH TYNKÓW</b>					
8	KNR-W 4-01 0701/02 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2	58,00		
<b>ROZEBRANIE PODŁÓG I POSADZEK</b>					
9	KNR-W 4-01 0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (płytkiPCV, wykładzina rulonowa PCV).	m2	135,96		
10	KNR-W 4-01 0818/05 Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej.	m2	63,32		
11	KNR-W 2-02 1122/01 R=0,35, M=0,00, S=0,35 Rozebranie posadzki z deszczulek na lepiku	m2	176,77		
12	NNRNKB 202 1136/01 R=0,35, M=0,00, S=0,35 (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2	115,00		
13	KNR-W 4-01 0819/02 R=0,35, M=0,00, S=0,35 Rozebranie płyt pilśniowych twardych, OSB i innych ułożonych na lepiku na gotowym podłożu stanowiących podkład pod podłogi PCV, rulonow PCV, dywanowe.	m2	138,21		
14	KNR-W 4-01 0819/05 Rozebranie posadzek i okładzin z masy latryko.	m2	145,42		
15	KNR-W 4-01 0812/05 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2	9,09		
16	KNR-W 4-01 0819/05 Rozebranie posadzek betonowych jako warstwy wyrównawczej o śr. gr. 7 cm we wszystkich pomieszczeniach budynku.	m2	1.718,04		
<b>ROZEBRANIE OKŁADZIN ŚCIAN I POWŁOK MALARSKICH</b>					
17	KNR-W 2-02 1036/03 R=0,35, M=0,00, S=0,35 Rozebranie boazerii wykonanych z płyt, elementów metalowych	m2	56,71		
18	KNR-W 2-02 1036/01 R=0,35, M=0,00, S=0,35 Rozebrania ruszty drewniany mocowania boazerii na ścianach i sufitach.	m2	56,71		
19	KNR-W 4-01 0353/10 Wykucie z muru krat stalowych wewnętrznych.	m2	1,45		
20	KNR-W 4-01 0353/01 Rozbiórka istniejących balustrad schodowych.	m	14,00		
21	KNR-W 4-01 0820/08 Rozebranie okładziny ściennej z płytek glazurowanych.	m2	45,00		
22	KNR 4-01 1208/02 Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2	173,31		
<b>USUNIĘCIE GRUZU I JEGO UTYLIZACJA</b>					
23	KNR 19-01 0116/04 Usunięcie z budynku gruzu z parteru	m3	47,44		
24	KNR AT-06 0104/03 Załadunek ładówką kołową 2,50 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyladowcze; kategoria ładunku I	t	75,22		
25	KNR AT-06 0108/02 SST D-01.02.04. Przewóz materiałów z rozbiórki na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. II	kurs	3,76		
26	KNR AT-06 0108/05 SST D-01.02.04. Przewóz materiałów z rozbiórki po drodze o nawierzchni kl. II; dodatek za każdy dalszy 1 km na odl. do 10 km. na składowisko odpadów wskazane przez inwestora. (Krotność= 9)	kurs	3,76		
27	RYCZAŁT SST-D-M-00.00.00. Oplata za wysypisko. Kod odpadów 170181, 170101.	t	75,22		
<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>					
<b>ROBOTY MUROWE</b>					
28	KNR-W 4-01 0304/02 Uzupelnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3	27,11		
29	KNR-W 4-01 0347/03 Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. dla osadzenia nadproży jako belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	gniazd.	40,00		
30	KNR 13-23 0206/10 Osadzenie belek stalowych z kształtowników walcowanych (INP120) jako nadproża drzwiowe.	t	0,57		
31	KNR 13-23 0206/10 Osadzenie belek stalowych z kształtowników walcowanych jako podciągi.	t	0,50		
32	KNR 4-01 0203/07 Uzupelnienie betonu w belkach, podciągach (poduszki)	m3	0,85		
33	KNR 4-01 0202/03 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 10-14mm	kg	32,58		
34	KNR 4-01 0317/06 Obmurowanie końca belki cegłą budowlaną pełną, przy uzupelnianiu sklepień płaskich Kleina	szt	40,00		
35	KNR-W 2-02 0129/06 Okładanie (szpałdowanie) belek żelbetowych lub stalowych cegłami grubości 1/2 cegły	m2	9,81		
36	KNR 4-01 0703/03 Umocowanie siatki 'Rabitz'a' na stopkach belek	m	34,40		

Zmiana sposobu użytkowania dawnej Wojskowej Komendy Uzupełnień na obiekt usługowo - administracyjny - zmiana warunków pozwolenia budowlanego w zakresie zmiany funkcji I piętra na przychodnię lekarską - BUDOWLANY

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
<b>ŚCIANKI DZIAŁOWE WC</b>					
37	RYCZAŁT Ścianki działowe drewniane systemowe wraz z wyposażeniem, drzwiami o wys. do 2.00 m na konstrukcji stalowej wykonane z płyt drewnopodonych wodoodpornych w kolorze RAL7040.	m2	10,48		
38	RYCZAŁT Naświetla w pomieszczeniach sanitarnych wykonane z PCV jako N1, N2	m2	3,60		
<b>STOLARKA DRZWIOWA</b>					
39	KNR-W 2-02 1023/01 Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń biurowych D1 100x210 drewniane pełne, ościeżnica drewniana barwa RAL8014 (ciemny orzech) wraz z montażem	szt	31,00		
40	KNR-W 2-02 1023/01 Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń biurowych D1s 100x210 stalowe pełne, ościeżnica stalowa barwa RAL8014 (ciemny orzech) wraz z montażem	szt	1,00		
41	KNR-W 2-02 1023/01 Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń pomocniczych D2 80x210 drewniane pełne ościeżnica drewniana, barwa biała wraz z montażem.	szt	2,00		
42	KNR-W 2-02 1023/01 Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń pomocniczych D3 90x210 drewniane pełne ościeżnica drewniana, barwa biała wraz z montażem.	szt	1,00		
43	KNR-W 2-02 1023/01 Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń sanitarnych D4 100x210 drewniane pełne ościeżnica drewniana, barwa biała nawiew dolny 0,0022m2 wraz z montażem.	szt	3,00		
44	KNR-W 2-02 1023/01 Drzwi do stref kontrolowanych (1000+2x600 2200+800) w ścianie szklonej Sd1 - jedno skrzydłowe w ścianie szklonej szkło matowe, zawiasy potrójne z łożyskami kulowymi, szkło bezpieczne pojedyncze z nicią stalową VSG, bolec antywyważeniowy, zamek podwójny z czytnikiem magnetycznym, całość w technologii PCV kolor RAL9016 wraz z montażem.	szt	5,00		
45	KNR-W 2-02 1023/01 Drzwi do stref kontrolowanych (1000+2x350 2200+500) w ścianie szklonej Sd2 - jedno skrzydłowe w ścianie szklonej szkło matowe, zawiasy potrójne z łożyskami kulowymi, szkło bezpieczne pojedyncze z nicią stalową VSG, bolec antywyważeniowy, zamek podwójny z czytnikiem magnetycznym, całość w technologii PCV kolor RAL9016 wraz z montażem.	szt	1,00		
<b>DRZWI PRZECIWOŻAROWE</b>					
46	KNR-W 2-02 1023/01 Drzwi aluminiowe pełne Dp (1000x21000 EI-60+s) zamek z dźwignią antypaniczną, trzymacz drzwiektromagnetyczny, system kontroli dostępu, kolor RAL9016 wraz z montażem.	szt	1,00		
<b>ELEMENTY ŚLUSARSKO-KOWALSKIE</b>					
47	KNR 2-02 1208/02 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej wypełnione płytami ze szkła bezpiecznego hartowanego zabetonowane w gniazdach w co trzecim stopniu (analogia)	m	14,98		
48	KNR 2-02s 1208/03 Pochwyty ze stali nierdzewnej na wspornikach (analogia)	m	9,00		
<b>STAN WYKOŃCZENIOWY WEWNĘTRZNY</b>					
<b>TYNKI I OBLICOWANIA</b>					
49	KNR-W 2-02 2011/02 Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku jako warstwa wyrównawcza po elementach mocowania boazerii i okładzin.	m2	93,68		
50	KNR-W 2-02 2011/04 Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku jako warstwa wyrównawcza po elementach boazerii i okładzin.	m2	12,40		
51	KNR-W 2-02 0830/04 Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach.	m2	2.111,75		
52	KNR-W 2-02 0830/06 Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach.	m2	564,59		
53	KNR-W 2-02 0840/04 Licowanie ścian płytami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej	m2	214,50		
<b>SUFITY PODWIESZONE</b>					
54	KNR 2-02s 2005/04 Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych na stropach na rusztach drewnianych lub metalowych	m2	126,560		
55	KNR 2-02s 2007/04 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na stropach z kształtowników metalowych - podwójne	m2	126,56		
56	KNR 2-02 2004/01 Obudowa instalacji wentylacyjnej płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01	m2	62,622		
57	KNR 2-02 1505/05 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2	189,182		
<b>MALOWANIE</b>					
58	KNR-W 2-02 1510/01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	2.074,17		
59	KNR-W 2-02 1510/01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe	m2	260,91		
<b>PODŁOGI I POSADZKI</b>					
60	KNR-W 2-02 0606/01 Izolacje z folii paroszczelnej Gemini Vapor lub równoważnej - poziome podposadzkowe	m2	514,31		
61	KNR-W 2-02 0608/03 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS-T-24 dB gr. 4 cm lub równoważny poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2	514,31		
62	NNRNKB 202 1127/02 (z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m2	514,31		
63	NNRNKB 202 1127/02 (z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 4 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m2	514,31		
64	NNRNKB 202 1130/02 (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	514,31		

Zmiana sposobu użytkowania dawnej Wojskowej Komendy Uzuppełnień na obiekt usługowo - administracyjny - zmiana warunków pozwolenia budowlanego w zakresie zmiany funkcji I piętra na przychodnię lekarską - BUDOWLANY

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
65	KNR 2-02 1112/09 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych (typ tarkett lub równoważne.)	m2	445,06		
66	KNR-W 2-02 1124/06 listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m	528,53		
67	KNR AT-23 0101/02 Jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	42,52		
68	KNR AT-23 0206/03 Okładziny podłogowe z płytek typ. gress o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2	42,52		
69	KNR-W 2-02 1115/02 Cokoliki kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m	82,32		
70	KNR 0-12 1118/03 Posadzki kamienne z płytek z kamienia twardego o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą - bez przygotowania podłoża.	m2	50,63		
71	KNR-W 2-02 1115/02 Cokoliki kamienia naturalnego na zaprawie klejowej	m	42,74		
	Razem				
	Podatek VAT				
	<b>Ogółem kosztorys</b>				



Zmiana sposobu użytkowania dawnej Wojskowej Komendy Uzupełnień na obiekt usługowo - administracyjny - zmiana warunków pozwolenia budowlanego w zakresie zmiany funkcji I piętra na przychodnię lekarską - BUDOWLANY

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka	kg	8.383,253		
2	Akrylowy preparat gruntujący	dm3	10,630		
3	Balustrady ze stali nierdzewnej	kg	238,230		
4	Bele stalowe	kg	500,000		
5	Belki stalowe	kg	570,000		
6	Beton zwykły	m3	0,867		
7	Błoczek z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 04-07 o wym.49x24x24 cm	szt	935,295		
8	Cegła budowlana pełna	szt	518,949		
9	Cement 25 z dodatkami	t	13,475		
10	Cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	kg	487,980		
11	Ciasto wapienne (wapno gaszone)	m3	0,052		
12	Ciasto wapienne (wapno gaszone)	t	0,407		
13	Cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	194,316		
14	Drut stalowy miękki	kg	0,652		
15	Drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm	kg	1,032		
16	Drzwi D1	szt	31,000		
17	Drzwi D1s	szt	1,000		
18	Drzwi D2	szt	2,000		
19	Drzwi D3	szt	1,000		
20	Drzwi D4	szt	3,000		
21	Drzwi ppoż	szt	1,000		
22	Farba emulsyjna	dm3	675,072		
23	Farby emulsyjne nawierzchniowe	dm3	48,998		
24	Folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm	m2	617,172		
25	Gips budowlany szpachlowy	t	0,497		
26	Gips budowlany	t	4,015		
27	Gips szpachlowy	kg	567,546		
28	Gips szpachlowy	t	6,691		
29	Klej kostny	kg	0,946		
30	Klej na bazie kauczuku syntetycznego	kg	36,997		
31	Kołki do wstrzeliwania	szt	322,728		
32	Kołki	szt	254,245		
33	Kształowniki profilowane C-55x0,75	kg	143,013		
34	Kształowniki profilowane U-100x0,75	kg	329,056		
35	Kształowniki profilowane U-55x0,75	kg	67,077		
36	Kształowniki stalowe profilowane C 55x075	kg	165,322		
37	Kształowniki stalowe profilowane U 55x075	kg	45,088		
38	Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco	kg	92,576		
39	Listwy przyścienne z profili z polichlorku winylu	m	565,527		
40	Masa asfaltowa	kg	72,003		
41	Narożniki stalowe ze stali kątovej	kg	68,210		
42	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	581,170		
43	Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej	kg	1.800,085		
44	Piasek do zapraw	m3	40,634		
45	Płytki cokołowe podłogowe	m	127,561		
46	Płytki okładzinowe podłogowe 30x30 cm	m2	44,646		
47	Płytki ścienne	m2	225,225		
48	Płytki z kamienia	m2	51,643		
49	Płyty gipsowe dekoracyjne 60x60x3cm	szt	365,758		
50	Płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm	m2	65,753		
51	Płyty styropianowe	m3	16,201		
52	Płyty ze szkła bezpiecznego hartowanego	m2	9,138		
53	Pokost	dm3	1,947		
54	Pręty spawalnicze z PCW nieplastifikowanego	kg	13,352		
55	Pręty zbrojeniowe okrągłe żebrowane 10-14mm	kg	33,232		
56	Siatka tkana Rabbita	m2	9,288		
57	Ścianka Sd1 wraz z drzwiami	szt	5,000		
58	Ścianka Sd2 wraz z drzwiami	szt	1,000		
59	Taśma spoinowa	m	141,776		
60	Wapno suchogazzone	t	0,617		
61	Wkręty do płyt gipsowych	kg	5,755		
62	Woda	m3	7,546		
63	Wodorotlenek sodowy techniczny granulowany (85%)	kg	17,331		
64	Wykładz. podł. z PCW Gamrat "Rondo 42" 2,0mm	m2	485,115		
65	Zapr.klej.sucha na podł.starej glaz.Atlas+	kg	85,666		

Zmiana sposobu użytkowania dawnej Wojskowej Komendy Uzupelnień na obiekt usługowo - administracyjny - zmiana warunków pozwolenia budowlanego w zakresie zmiany funkcji I piętra na przychodnię lekarską - BUDOWLANY

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
66	Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,015		
67	Zaprawa cementowa M12	m3	0,009		
68	Zaprawa do spoinowania	kg	14,882		
69	Zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	86,633		
70	Zaprawa klejąca (sucha mieszanka)	kg	609,180		
71	Zaprawa klejąca	kg	216,443		
72	Zaprawa spoinująca	kg	27,847		
73	Zaprawa	m3	0,510		
74	Zawiesia do kształtowników C- 55x0,75	szt	316,400		
75	Zawiesia do kształtowników C-100x0,75	szt	455,616		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Razem			

Zmiana sposobu użytkowania dawnej Wojskowej Komendy Uzupelnien na obiekt uslugowo - administracyjny - zmiana warunków pozwolenia budowlanego w zakresie zmiany funkcji I piętra na przychodnię lekarską - BUDOWLANY

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	"Miksokret" 28 kW	m-g	144,007		
2	Betoniarka 150 dm3	m-g	3,524		
3	Ładowarka jednonaczyniowa kołowa 2,50 m3	m-g	2,257		
4	Mieszarka do zapraw	m-g	0,424		
5	Samochód samowyładowczy o ładowności ponad 5 t	m-g	4,513		
6	Samochód skrzyniowy 15-20t(1)	m-g	2,121		
7	Samochód skrzyniowy 5 t	m-g	0,642		
8	Spawarka elektryczna wirująca 300A	m-g	16,326		
9	Środek transportowy	m-g	41,213		
10	Środek transportowy'	m-g	2,700		
11	Środek transportowy"	m-g	8,912		
12	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	1,768		
13	Wyciąg	m-g	38,145		
14	Wyciąg'	m-g	2,937		
15	Wyciąg"	m-g	5,856		
16	Wyciąg'''	m-g	9,699		
17	Wyciąg''''	m-g	20,169		
18	Wyciąg'''''	m-g	7,406		
19	Wyciągi towarowo-osobowe i budowlane	m-g	3,017		
		Razem	<b>315,636</b>		