
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar

Obiekt Zmiana sposobu użytkowania dawnej Wojskowej Komendy Uzupelnień na obiekt usługowo - administracyjny - zmiana warunków pozwolenia budowlanego w zakresie zmiany funkcji I piętra na przychodnię lekarską - BUDOWLANY

Kod CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45410000-4 Tynkowanie
45431200-9 Kładzenie glazury
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45432130-4 Pokrywanie podłóg
45442100-8 Roboty malarskie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

Budowa ul. K. Marcinkowskiego 2-4, 48-300 Nysa

Inwestor Agencja Rozwoju Nysy, Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa

Wykonawca wyłoniony w przetargu

Biuro kosztorysowe WIGRAF ARCHITECTURE WŁODZIMIERZ WICHER, ul. Daszyńskiego 5/1, 48-370 Paczków

Poziom cen IV kwartał 2016

Koszty zakupu

Sporządził mgr inż. Włodzimierz Wicher, ul. Daszyńskiego 5/1, 48-370 Paczków

25.05.2017

Zmiana sposobu użytkowania dawnej Wojskowej Komendy Uzupełnień na obiekt usługowo - administracyjny - zmiana warunków pozwolenia budowlanego w zakresie zmiany funkcji I piętra na przychodnię lekarską - BUDOWLANY

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYBURZENIOWE				
WYKUCIA OŚCIEŻNIC DRZWIOWYCH				
1	KNR-W 4-01 0353/08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 C I-PIĘTRO 1,00*2,10*19	m2	39,90
			razem	m2 39,90
2	KNR-W 4-01 0353/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 C I-PIĘTRO {0,80*2,00}(1+1+1+1) {0,90*2,00}(1+1+1+1)	szt.	4,00
			szt.	5,00
			razem	szt. 9,00
WYBURZENIE I PRZEKUCIA				
3	KNR-W 4-01 0331/03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych C I-PIĘTRO {przekucia-drzwi 1,00*2,10}1,20*2,20*0,28*15+0,4*2,10*0,16+1,02*2,2*0,1	m3	11,45
			razem	m3 11,45
4	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2,26*3,0*2-0,9*2,0-1,0*2,10 4,97*3,0-1,0*2,05 3,78*3,0*2-0,9*2,05 2,82*3,0-0,8*2,05*3 1,25*3,0*2	m2	9,66
			m2	12,86
			m2	20,84
			m2	3,54
			m2	7,50
			razem	m2 54,40
5	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2,27*3,0*0,21 2,33*3,0*0,28 2,28*3,0*0,18 2,68*3,0*0,28-1,02*2,2*0,28 1,08*2,5*0,28-0,52*2,2*0,28	m3	1,43
			m3	1,96
			m3	1,23
			m3	1,62
			m3	0,44
			razem	m3 6,68
6	KNR 4-01 0350/04	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły przewodów na kątownikach przy 3 kanałach 3+3	m	6,00
			razem	m 6,00
7	KNR-W 4-01 0346/01	Rozebranie ścianek z kształtek szklanych (luksferów). 1,60*0,80	m2	1,28
			razem	m2 1,28
ODBICIE USZKODZONYCH TYNKÓW				
8	KNR-W 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 C I-PIĘTRO 2,50*2,00*29*0,40	m2	58,00
			razem	m2 58,00
ROZEBRANIE PODŁÓG I POSADZEK				
9	KNR-W 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (płytkiPCV, wykładzina rulonowa PCV). C I-PIĘTRO 6,86*4,57+2,67*4,57+5,07*4,57+5,19*4,57+2,50*4,57*2+2,48*4,57*2	m2	135,96
			razem	m2 135,96
10	KNR-W 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej. C I-PIĘTRO 2,33*4,97*2+2,94*4,97+5,14*4,97	m2	63,32
			razem	m2 63,32
11	KNR 4-01 0816/06	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów C I-PIĘTRO 6,86*4,57+2,48*4,57+5,22*4,97+5,00*4,97+2,33*4,97+5,14*4,97+5,08*4,97+4,21*4,97	m2	176,77
			razem	m2 176,77
12	NRRNKB 202 1136/01 R=0,35, M=0,00, S=0,35	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych C I-PIĘTRO 2,28*4,76+2,55*4,76+2,59*4,76+5,00*4,76+2,45*4,76+5,08*4,76+4,21*4,76	m2	115,00
			razem	m2 115,00

Zmiana sposobu użytkowania dawnej Wojskowej Komendy Uzupełnień na obiekt usługowo - administracyjny - zmiana warunków pozwolenia budowlanego w zakresie zmiany funkcji I piętra na przychodnię lekarską - BUDOWLANY

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
13	KNR-W 4-01 0819/02 R=0,35, M=0,00, S=0,35	Rozebranie płyt pilśniowych twardych, OSB i innych ułożonych na lepiku na gotowym podłożu stanowiących podkład pod podłogi PCV, rulonów PCV, dywanowe.		
		135,96+63,32	m2	199,28
		razem	m2	199,28
14	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej		
		C I-PIĘTRO 2,48*1,33+2,48*0,78+1,26*1,23+1,29*1,26{podesty kl. schodowej}	m2	8,41
		(4,22+0,28+2,48+0,29+18,96+3,14+7,69+2,23)*2,26+2,23*8,38{korytarz}	m2	107,48
		0,31*1,13*11+0,31*1,13*11+0,31*1,16*9+0,31*1,18*9+0,31*1,26*3{okładziny schodów}	m2	15,41
		B PARTER 1,64*2,48+3,21*1,25{spoczniki kl. schodowej}	m2	8,08
		0,31*1,10*11+0,31*1,23*6{okładziny schodów}	m2	6,04
		razem	m2	145,42
15	KNR-W 4-01 0812/05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju		
		C I-PIĘTRO 0,93*1,25+0,91*1,25+0,78*1,25+3,66*1,59{pomieszczenia WC}	m2	9,09
		razem	m2	9,09
16	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej		
		583,95	m2	583,95
		razem	m2	583,95
ROZEBRANIE OKŁADZIN ŚCIAN I POWŁOK MALARSKICH				
17	KNR-W 2-02 1036/03 R=0,35, M=0,00, S=0,35	Rozebranie boazerii wykonanych z płytcin, elementów metalowych		
		C I-PIĘTRO (2,50+4,96)*2*2,97+2,50*4,96	m2	56,71
		razem	m2	56,71
18	KNR-W 2-02 1036/01 R=0,35, M=0,00, S=0,35	Rozebrania rusztu drewniany mocowania boazerii na ścianach i sufitach.		
		C I-PIĘTRO (2,50+4,96)*2*2,97+2,50*4,96	m2	56,71
		razem	m2	56,71
19	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2		
		C I-PIĘTRO 1,32*1,10	szt	1,45
		razem	szt	1,45
20	KNR-W 4-01 0353/01	Rozbiórka istniejących balustrad schodowych.		
		C I-PIĘTRO 3,48+3,52	m	7,00
		B PARTER 3,48+3,52	m	7,00
		razem	m	14,00
21	KNR-W 4-01 0820/08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek gładziowanych.		
		45,00{pomieszczenia WC pozostałości}	m2	45,00
		razem	m2	45,00
22	KNR 4-01 1208/02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian		
		(2,48+0,28+18,76+3,14+7,69+2,23)*2*1,50+(8,33*2+2,23*2)*1,50{korytarz}	m2	135,42
		1,50*(3,21+3,14+3,14+3,14)*2{klatki schodowe}	m2	37,89
		razem	m2	173,31
USUNIĘCIE GRUZU I JEGO UTYLIZACJA				
23	KNR 19-01 0116/04	Usunięcie z budynku gruzu z parteru		
		11,45+54,4*0,12+6,68+6,0*0,32*0,7+1,28*0,12 { z rozbiórki i przekuć}	m3	26,16
		58,00*0,03{tynki}	m3	1,74
		135,96*0,01{podłogi PCV}	m3	1,36
		63,32*0,02{wykładzina dywanowa}	m3	1,27
		176,77*0,025{parkiet}	m3	4,42
		115,0*0,015{panele}	m3	1,73
		138,21*0,012{płyty podłogowe}	m3	1,66
		56,71*0,02{boazerie}	m3	1,13
		56,71*0,005{ruszt drewniany}	m3	0,28
		145,42*0,04{lastryko}	m3	5,82

Zmiana sposobu użytkowania dawnej Wojskowej Komendy Uzupełnień na obiekt usługowo - administracyjny - zmiana warunków pozwolenia budowlanego w zakresie zmiany funkcji I piętra na przychodnię lekarską - BUDOWLANY

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		9,09*0,03{gres}	m3	0,27
		583,95*0,07{beton}	m3	40,88
		14,0*0,06*1,10{balustrady}	m3	0,92
		45,0*0,015{glazura}	m3	0,68
		razem	m3	88,32
24	KNR AT-06 0104/03	Załadunek ładowarką kołową 2,50 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sykich - mołody lub przy mowył dow; kgori du ku I		
		26,16*1,80 { z rozbiórki i przekuć}	t	47,09
		58,0*0,03*1,80{tynki}	t	3,13
		135,96*0,01*0,15{podłogi PCV}	t	0,20
		63,32*0,02*0,15{wykładzina dywanowa}	t	0,19
		176,77*0,025*0,75{parkiet}	t	3,31
		115,0*0,015*0,75{panele}	t	1,29
		138,21*0,012*0,75{płyty podłogowe}	t	1,24
		56,71*0,02*0,75{boazerie}	t	0,85
		56,71*0,005*0,75{ruszt drewniany}	t	0,21
		145,42*0,04*2,10{lastryko}	t	12,22
		9,09*0,03*2,100{gres}	t	0,57
		583,95*0,07*1,80{beton}	t	73,58
		17,85*0,05*3,56{kraty}	t	3,18
		14,0*0,06*1,10*0,35{balustrady}	t	0,32
		45,0*0,015*2,10{glazura}	t	1,42
		razem	t	148,80
25	KNR AT-06 0108/02 SST D-01.02.04.	Przewóz materiałów z rozbiórki na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. II		
		148,8/20	kurs	7,44
		razem	kurs	7,44
26	KNR AT-06 0108/05 SST D-01.02.04.	Prówo mtrów robiórki po drodze o wi r h i kl. II; dod tk k zdy d y 1 km odl. do 10 km. na składowisko odpadów wskazane przez inwestora. (dopłata 9x)		
			kurs	7,44
27	RYCZAŁT SST-D-M-00. 00.00.	Opłata za wysypisko. Kod odpadów 170181, 170101.		
			t	148,80
		ROBOTY BUDOWLANE		
		ROBOTY MUROWE		
28	KNR-W 4-01 0304/02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego B I PIĘTRO Uzupełnienie ścian gr. 28 cm. 0,28*2,10*(0,50+0,8+1,02*5) Uzupełnienie ścian gr. 12 cm. 0,12*2,10*0,81*2+1,52*0,8*0,12*15 Uzupełnienie ścian gr. 16 cm. 0,16*2,10*0,87 Ściany gr. 15 cm. 0,15*3,0*3,36 Ściany gr. 12 cm. 0,12*3,0*(4,96*3+2,76+2,95+1,56+3,07+3,79+1,40+4,96*2+4,97*2+2,72+1,07+5,08+2,58) -(0,12*2,10*1,02*10+0,12*2,10*0,92*3)	m3	3,76
			m3	2,60
			m3	0,29
			m3	1,51
			m3	22,22
			m3	-3,27
		razem	m3	27,11
29	KNR-W 4-01 0347/03	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. dla osadzenia nadproży jako belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 20*2		
			gniazd.	40,00
		razem	gniazd.	40,00
30	KNR 13-23 0206/10	Osadzenie belek stalowych z kształtowników walcowanych (INP120) jako nadproża drzwiowe. C I PIĘTRO 11,2*1,5*2*16/1000 11,2*1,5*2*1/1000	t	0,54
			t	0,03
		razem	t	0,57
31	KNR 13-23 0206/10	Osadzenie belek stalowych z kształtowników walcowanych jako podciągi. 26,3*2,85*2*1/1000	t	0,15

Zmiana sposobu użytkowania dawnej Wojskowej Komendy Uzupełnień na obiekt usługowo - administracyjny - zmiana warunków pozwolenia budowlanego w zakresie zmiany funkcji I piętra na przychodnię lekarską - BUDOWLANY

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		31,1*3,20*2*1/1000	t	0,20
		26,3*2,80*2*1/1000	t	0,15
		razem	t	0,50
32	KNR 4-01 0203/07	Uzupełnienie betonu w belkach, podciągach (poduszki) 0,28*0,28*0,27*40	m3	0,85
		razem	m3	0,85
33	KNR 4-01 0202/03.2	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 10-14mm 0,22*6* 0,617*40	kg	32,58
		razem	kg	32,58
34	KNR 4-01 0317/06	Obmurowanie końca belki cegłą budowlaną pełną, przy uzupełnianiu sklepień płaskich Kleina	szt	40,00
35	KNR-W 2-02 0129/06	Okładanie (szpałdowanie) belek żelbetowych lub stalowych cegłami grubości 1/2 cegły C I PIĘTRO 0,12*2*1,50*17+0,22*2*3,20*1+0,20*2*2,85*2	m2	9,81
		razem	m2	9,81
36	KNR 4-01 0703/03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek C I PIĘTRO (1,50*17+3,20*1+2,85*2)*2	m	68,80
		razem	m	68,80
ŚCIANKI DZIAŁOWE WC				
37	RYCZAŁT	Ścianki działowe drewniane systemowe wraz z wyposażeniem, drzwiami o wys. do 2.00 m na konstrukcji stalowej wykonane z płyt drewnopodonych wodoodpornych w kolorze RAL7040. C I PIĘTRO 2,00*(1,60+1,60+2,04+2,04)	m2	14,56
		razem	m2	14,56
38	RYCZAŁT	Naświetla w pomieszczeniach sanitarnych wykonane z PCV jako N1, N2 C I PIĘTRO 1,25*0,80*2+1,00*0,80*2	m2	3,60
		razem	m2	3,60
STOLARKA DRZWIOWA				
39	KNR-W 2-02 1023/01	Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń biurowych D1 100x210 drewniane pełne, ościeżnica drewniana barwa RAL8014 (ciemny orzech) wraz z montażem	szt	31,00
40	KNR-W 2-02 1023/01	Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń biurowych D1s 100x210 stalowe pełne, ościeżnica stalowa barwa RAL8014 (ciemny orzech) wraz z montażem	szt	1,00
41	KNR-W 2-02 1023/01	Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń pomocniczych D2 80x210 drewniane pełne ościeżnica drewniana, barwa biała wraz z montażem.	szt	2,00
42	KNR-W 2-02 1023/01	Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń pomocniczych D3 90x210 drewniane pełne ościeżnica drewniana, barwa biała wraz z montażem.	szt	1,00
43	KNR-W 2-02 1023/01	Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń sanitarnych D4 100x210 drewniane pełne ościeżnica drewniana, barwa biała nawiew dolny 0,0022m2 wraz z montażem.	szt	3,00
44	KNR-W 2-02 1023/01	Drzwi do stref kontrolowanych (1000+2x600 2200+800) w ścianie szklonej Sd1 - jedno skrzydłowe w ścianie szklonej szkło matowe, zawiasy potrójne z łożyskami kulowymi, szkło bezpieczne pojedyncze z nicią stalową VSG, bolec antywyważeniowy, zamek podwójny z czytnikiem magnetycznym, całość w technologii PCV kolor RAL9016 wraz z montażem.	szt	5,00
45	KNR-W 2-02 1023/01	Drzwi do stref kontrolowanych (1000+2x350 2200+500) w ścianie szklonej Sd2 - jedno skrzydłowe w ścianie szklonej szkło matowe, zawiasy potrójne z łożyskami kulowymi, szkło bezpieczne pojedyncze z nicią stalową VSG, bolec antywyważeniowy, zamek podwójny z czytnikiem magnetycznym, całość w technologii PCV kolor RAL9016 wraz z montażem.	szt	1,00
DRZWI PRZECIWOŻAROWE				
46	KNR-W 2-02 1023/01	Drzwi aluminiowe pełne Dp (1000x21000 EI-60+s) zamek z dźwignią antypaniczną, trzymacz drzwielektromagnetyczny, system kontroli dostępu, kolor RAL9016 wraz z montażem. I PIĘTRO 1	szt	1,00
		razem	szt	1,00
ELEMENTY ŚLUSARSKO-KOWALSKIE				
47	KNR 2-02 1208/02	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej wypełnione płytami ze szkła bezpiecznego hartowanego zabetonowane w gniazdach w co trzecim stopniu (analogia) PARTER I KL. 3,65+3,73 PARTER II KL. 2,80+0,75+3,15+0,9	m	7,38
		razem	m	14,98
48	KNR 2-02s 1208/03	Pochwyty ze stali nierdzewnej na wspornikach (analogia)		

Zmiana sposobu użytkowania dawnej Wojskowej Komendy Uzupełnień na obiekt usługowo - administracyjny - zmiana warunków pozwolenia budowlanego w zakresie zmiany funkcji I piętra na przychodnię lekarską - BUDOWLANY

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		PARTER I KL. 2,20*2	m	4,40
		PARTER II KL. 2,30*2	m	4,60
		razem	m	9,00
STAN WYKOŃCZENIOWY WEWNĘTRZNY				
TYNKI I OBLICOWANIA				
49	KNR-W 2-02 2011/02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku jako warstwa wyrównawcza po elementach mocowania boazerii i okładzin. C I-PIĘTRO (2,50+4,96)*2*2,97 I PIĘTRO 0,38*(5,49+0,44+0,38+18,32+0,44+3,87+7,87+5,36+7,50+10,89+19,59+2,14) 0,22*(5,49+0,44+0,38+18,32+0,44+3,87+7,87+5,36+7,50+10,89+19,59+2,14)	m2	44,31
			m2	31,27
			m2	18,10
		razem	m2	93,68
50	KNR-W 2-02 2011/04	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku jako warstwa wyrównawcza po elementach boazerii i okładzin. C I-PIĘTRO 2,50*4,96	m2	12,40
		razem	m2	12,40
51	KNR-W 2-02 0830/04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach. {kl. schod.} 3,63*(3,21*2+2,48*2+12,49*2) {kl. schod.} (2,43+5,24*2)*3,30+(3,14+3,92*2)*3,30 B I PIĘTRO {1.01} (4,96*2+4,31*2)*3,0-1,0*2,10 {1.02} (4,96*2+2,43*2)*3,0-1,0*2,10 {1.03} (6,93*2+2,26*2)*3,0 {1.04} (4,97*2+4,21*2)*3,0-1,0*2,10 {1.05} (2,27*2+5,08*2)*3,0-1,0*2,10 {1.06} (2,58*2+1,65*2)*3,0-3*(1,0*2,10) {1.07} (3,31*2+2,58*2)*3,0-1,0*2,10 {1.08} (5,56*2+2,27*2)*3,0-1,0*2,10 {1.09} (4,97*2+2,44*2)*3,0-1,0*2,10 {1.10} (2,54*2+3,65*2)*3,0 {1.11} (4,97*2+2,82*2)*3,0-1,0*2,10 {1.12} (4,97*2+2,33*2)*3,0-1,0*2,10 {1.13} (4,97*2+5,0*2)*3,0 {1.14} (4,97*2+5,22*2)*3,0 {1.15} (4,97*2+5,3*2)*3,0 {1.16} (5,0*2+2,28*2)*3,0 {1.17} (2,34*2+4,96*2)*3,0 {1.18} (2,3*2+4,96*2)*3,0 {1.19} (2,25*2+4,96*2)*3,0 {1.20} (2,97*2+4,96*2)*3,0 {1.21} (2,91*2+4,96*2)*3,0-1,0*2,10 {1.22} (2,26*2+4,96*2)*3,0-1,0*2,10 {1.23} (2,86*2+4,96*2)*3,0 {1.24} (5,53*2+2,23*2)*3,0 {1.25} (8,96*2+10,77+8,36)*3,0 {1.26} (2,17*2+3,79*2)*3,0-2*(1,0*2,10) {1.27} (1,35*2+3,79*2)*3,0-1,0*2,10 {1.28} (2,04*2+3,20*2)*3,0-1,0*2,10 {1.29} (1,5*2+3,07*2)*3,0-1,0*2,10 {1.30} (1,32*2+3,3*2)*3,0-1,0*2,10-0,9*2,10 {1.30a} (1,56*2+1,55*2)*3,0-1,0*2,10 {1.31} (4,96*2+2,48*2)*3,0 {1.32} (4,96*2+2,5*2)*3,0 {1.33} (4,96*2+2,73*2)*3,0-1,0*2,10 {1.34} (4,96*2+2,33*2)*3,0-1,0*2,10 {1.35} (5,24*2+2,68*2)*3,0-1,0*2,10 {1.36} (4,96*2+2,27*2)*3,0-1,0*2,10 {1.37} 15,46*2*3,0 {1.38} (0,45+0,86+3,14+4,75+(3,94*2))*3,0 {1.39} (1,4*2+1,56*2)*3,0-0,8*2,10 {1.39a} (1,46*2+1,56*2)*3,0-0,8*2,10 {1.40} (1,93*2+2,76*2)*3,0-1,0*2,10 {1.41} (7,5*2+2,48*2+2,85*2)*3,0	m2	131,99
			m2	78,84
			m2	53,52
			m2	42,24
			m2	55,14
			m2	52,98
			m2	42,00
			m2	19,08
			m2	33,24
			m2	44,88
			m2	42,36
			m2	37,14
			m2	44,64
			m2	41,70
			m2	59,82
			m2	61,14
			m2	61,62
			m2	43,68
			m2	43,80
			m2	43,56
			m2	43,26
			m2	47,58
			m2	45,12
			m2	41,22
			m2	46,92
			m2	46,56
			m2	111,15
			m2	31,56
			m2	28,74
			m2	29,34
			m2	25,32
			m2	23,73
			m2	16,56
			m2	44,64
			m2	44,76
			m2	44,04
			m2	41,64
			m2	45,42
			m2	41,28
			m2	92,76
			m2	51,24
			m2	16,08
			m2	16,44
			m2	26,04
			m2	76,98
		razem	m2	2.111,75
52	KNR-W 2-02 0830/06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach.		

Zmiana sposobu użytkowania dawnej Wojskowej Komendy Uzupełnień na obiekt usługowo - administracyjny - zmiana warunków pozwolenia budowlanego w zakresie zmiany funkcji I piętra na przychodnię lekarską - BUDOWLANY

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		B I PIĘTRO 21,37+12,05+15,89+20,92+11,53+4,25+8,5+9,7+11,87+9,49+14,01+12,23+24,85+25,94+26,34+11,36+11,61+11,51+11,19+14,70+14,33+11,21+14,00+12,34+26,73+4,42+12,30+12,40+13,59+11,56+14,04+11,26+33,97+2,18+2,27{sufity pomieszczeń i korytarzy} (2,43*5,24)+(3,14*3,92){klatki schodowe} 7,36+4,78+6,35+4,60+5,31{pom. WC} A PARTER (2,48*5,17)+(3,21*3,87) {klatki schodowe}	m2 razem	485,91 25,04 28,40 25,24 564,59
53	KNR-W 2-02 0840/04	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej I PIĘTRO (2,17*2+3,79*2)*2+(1,35*2+3,79*2)*2+(2,04*2+3,20*2)*2-1,52*1,92+ (1,5*2+3,07*2)*2+(1,32*2+3,3*2)*2+(1,56*2+1,55*2)*2+(1,4*2+1,56*2)*2+(1,46*2+1,56*2)*2+(1,93*2+2,76*2)*2-1,52*1,92 {pom. WC, sanitarne} (1,6*1,2)*19 {umywalki} 1,6*3,73+(1,6*4,96)*2+1,6*2,99 {zlewy}	m2 razem	151,40 36,48 26,62 214,50
54	KNR 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie z poz.8 2,50*2,00*29*0,40 z poz.28 2*2,10*(0,50+0,8+1,02*5) 2*2,10*0,81*2+1,52*0,8*15*2 2*2,10*0,87 2*3,0*3,36 2*3,0*(4,96*3+2,76+2,95+1,56+3,07+3,79+1,40+4,96*2+4,97*2+2,72+1,07+5,08+2,58) -(2*2,10*1,02*10+2*2,10*0,92*3) z poz.35 0,12*2*1,50*17+0,22*2*3,20*1+0,20*2*2,85*2	m2 razem	58,00 26,88 43,28 3,65 20,16 370,32 -54,43 9,81 477,67
SUFITY PODWIESZONE				
55	KNR 2-02s 2005/04	Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych na stropach na rusztach drewnianych lub metalowych 15,89+12,23+11,36+12,34+26,73+14,04+33,97	m2 razem	126,560 126,560
56	KNR 2-02s 2007/04	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na stropach z kształtowników metalowych - podwójne	m2	126,56
57	KNR 2-02 2004/01	Obudowa instalacji wentylacyjnej płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01 (4,97*14)*(0.60+0.30)	m2 razem	62,622 62,622
58	KNR 2-02 1505/05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 126,56+62,622	m2 razem	189,182 189,182
MALOWANIE				
59	KNR-W 2-02 1510/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 1979,76-78,84 {ściany} 485,91+28,40{sufity} - 214,50 {licowania} -126,56 {sufity podwieszane}	m2 razem	1.900,92 514,31 -214,50 -126,56 2.074,17
60	KNR-W 2-02 1510/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe R*1,15 131,99+78,84+25,04+25,04	m2 razem	260,91 260,91
PODŁOGI I POSADZKI				
61	KNR-W 2-02 0606/01	Izolacje z folii paroszczelnej Gemini Vapor lub równoważnej - poziome podposadzkowe 564,94-23,12-27,51 {podłogi bez kl. schod.}	m2 razem	514,31 514,31
62	KNR-W 2-02 0608/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS-T-24 dB gr. 4 cm lub równoważny poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2	514,31
63	NNRNKB 202 1127/02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m2	514,31
64	NNRNKB 202 1127/02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 4 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2		

Zmiana sposobu użytkowania dawnej Wojskowej Komendy Uzupelnień na obiekt usługowo - administracyjny - zmiana warunków pozwolenia budowlanego w zakresie zmiany funkcji I piętra na przychodnię lekarską - BUDOWLANY

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	514,31
65	NNRNKB 202 1130/02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	514,31
66	KNR 2-02 1112/09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych (typ tarkett lub równoważne.) 21,37+12,05+15,89+20,92+11,53+4,25+8,5+11,87+9,49+14,01+12,23+24,85+25,94+26,34+11,36+11,61+11,51+11,19+14,70+14,33+11,21+14,0+12,34+12,30+12,40+13,59+11,56+14,04+11,26+33,97+2,18+2,27+26,73 razem	m2	471,79
67	KNR-W 2-02 1124/06	listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile (4,96*2+4,31*2)+(4,96*2+2,43*2)+(6,93*2+2,26*2)+(4,97*2+4,21*2)+(2,27*2+5,08*2)+(2,58*2+1,65*2)+(3,31*2+2,58*2) (4,97*2+2,44*2)+(2,54*2+3,65*2)+(4,97*2+2,82*2)+(4,97*2+2,33*2)+(4,97*2+5,0*2)+(4,97*2+5,22*2)+(4,97*2+5,3*2)+(5,0*2+2,28*2)+ (2,34*2+4,96*2) +(2,3*2+4,96*2)+(2,25*2+4,96*2)+(2,97*2+4,96*2)+(2,91*2+4,96*2)+(2,26*2+4,96*2)+(2,86*2+4,96*2)+(5,53*2+2,23*2)+ (8,96*2+10,77+8,36) (4,96*2+2,48*2)+(4,96*2+2,5*2)+(4,96*2+2,73*2)+(4,96*2+2,33*2)+(5,24*2+2,68*2)+(4,96*2+2,27*2)+15,46*2 (1,4*2+1,56*2)+(1,46*2+1,56*2) razem	m m m m m	105,00 290,59 120,98 11,96 528,53
68	KNR AT-23 0101/02	Jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 9,7+7,36+4,78+6,35+4,60+4,42+5,31 razem	m2 m2	42,52 42,52
69	KNR AT-23 0206/03	Okładanie podłogów płytami typ. granitowymi i kwarcowymi o wymiarach 30x30 cm	m2	42,52
70	KNR-W 2-02 1115/02	Cokoliki kamieni sztucznych na zaprawie klejowej (5,56*2+2,27*2)+(2,17*2+3,79*2)+(1,35*2+3,79*2)+(2,04*2+3,20*2)+(1,5*2+3,07*2)+(1,32*2+3,3*2)+(1,56*2+1,55*2)+(1,93*2+2,76*2) razem	m m	82,32 82,32
71	KNR 0-12 1118/03	Posadzki kamienne z płytek z kamienia twardego o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą - bez przygotowania podłoża. 23,12+27,51 razem	m2 m2	50,63 50,63
72	KNR-W 2-02 1115/02	Cokoliki kamienia naturalnego na zaprawie klejowej 0,45+0,86+3,14+4,75+3,94*2+7,5*2+2,48*2+2,85*2 razem	m m	42,74 42,74

Zmiana sposobu użytkowania dawnej Wojskowej Komendy Uzuppełnień na obiekt usługowo - administracyjny - zmiana warunków pozwolenia budowlanego w zakresie zmiany funkcji I piętra na przychodnię lekarską - BUDOWLANY

Nr	Opis robót	Wartość
	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYBURZENIOWE	
	WYKUCIA OŚCIEŻNIC DRZWIOWYCH	
	WYBURZENIE I PRZEKUCIA	
	ODBICIE USZKODZONYCH TYNKÓW	
	ROZEBRANIE PODŁÓG I POSADZEK	
	ROZEBRANIE OKŁADZIN ŚCIAN I POWŁOK MALARSKICH	
	USUNIĘCIE GRUZU I JEGO UTYLIZACJA	
	ROBOTY BUDOWLANE	
	ROBOTY MUROWE	
	ŚCIANKI DZIAŁOWE WC	
	STOLARKA DRZWIOWA	
	DRZWI PRZECIWPOŻAROWE	
	ELEMENTY ŚLUSARSKO-KOWALSKIE	
	STAN WYKOŃCZENIOWY WEWNĘTRZNY	
	TYNKI I OBLICOWANIA	
	SUFITY PODWIESZONE	
	MALOWANIE	
	PODŁOGI I POSADZKI	
		Razem
		Podatek VAT
		Ogółem kosztorys

Zmiana sposobu użytkowania dawnej Wojskowej Komendy Uzupełnień na obiekt usługowo - administracyjny - zmiana warunków pozwolenia budowlanego w zakresie zmiany funkcji I piętra na przychodnię lekarską - BUDOWLANY

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka	kg	8.383,253		
2	Akrylowy preparat gruntujący	dm3	10,630		
3	Balustrady ze stali nierdzewnej	kg	238,230		
4	Bele stalowe	kg	500,000		
5	Belki stalowe	kg	570,000		
6	Beton zwykły	m3	0,867		
7	Błoczek z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 04-07 o wym.49x24x24 cm	szt	935,295		
8	Cegła budowlana pełna	szt	518,949		
9	Cement 25 z dodatkami	t	13,475		
10	Cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	kg	487,980		
11	Ciasto wapienne (wapno gaszone)	m3	0,052		
12	Ciasto wapienne (wapno gaszone)	t	0,407		
13	Cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	194,316		
14	Drut stalowy miękki	kg	0,652		
15	Drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm	kg	2,064		
16	Drzwi D1s	szt	1,000		
17	Drzwi D1	szt	31,000		
18	Drzwi D2	szt	2,000		
19	Drzwi D3	szt	1,000		
20	Drzwi D4	szt	3,000		
21	Drzwi ppoż	szt	1,000		
22	Farba emulsyjna	dm3	675,072		
23	Farby emulsyjne nawierzchniowe	dm3	48,998		
24	Folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm	m2	617,172		
25	Gips budowlany szpachlowy	t	0,497		
26	Gips budowlany	t	4,015		
27	Gips szpachlowy	kg	567,546		
28	Gips szpachlowy	t	6,690		
29	Klej kostny	kg	0,946		
30	Klej na bazie kauczuku syntetycznego	kg	36,997		
31	Kołki do wstrzeliwania	szt	322,728		
32	Kołki	szt	254,245		
33	Kształowniki profilowane C-55x0,75	kg	143,013		
34	Kształowniki profilowane U-100x0,75	kg	329,056		
35	Kształowniki profilowane U-55x0,75	kg	67,077		
36	Kształowniki stalowe profilowane C 55x075	kg	165,322		
37	Kształowniki stalowe profilowane U 55x075	kg	45,088		
38	Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco	kg	92,576		
39	Listwy przyścienne z profili z polichlorku winylu	m	565,527		
40	Masa asfaltowa	kg	72,004		
41	Narożniki stalowe ze stali kątovej	kg	68,210		
42	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	581,170		
43	Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej	kg	1.800,085		
44	Piasek do zapraw	m3	40,634		
45	Pokost	dm3	1,947		
46	Pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego	kg	14,154		
47	Pręty zbrojeniowe okrągłe żełrowane 10-14mm	kg	33,232		
48	Płytki cokołowe podłogowe	m	127,561		
49	Płytki okładzinowe podłogowe 30x30 cm	m2	44,646		
50	Płytki z kamienia	m2	51,643		
51	Płytki ściennie	m2	225,225		
52	Płyty gipsowe dekoracyjne 60x60x3cm	szt	365,758		
53	Płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm	m2	65,753		
54	Płyty styropianowe	m3	16,201		
55	Płyty ze szkła bezpiecznego hartowanego	m2	9,138		
56	Siatka tkana Rabitza	m2	18,576		
57	Taśma spoinowa	m	141,776		
58	Wapno suchogaszzone	t	0,617		
59	Wkręty do płyt gipsowych	kg	5,755		
60	Woda	m3	7,546		
61	Wodorotlenek sodowy techniczny granulowany (85%)	kg	17,331		
62	Wykł.podł.z PCW Gamrat "Rondo 42" 2,0mm	m2	514,251		
63	Zapr.klej.sucha na podł.starej glaz.Atlas+	kg	85,666		
64	Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,015		
65	Zaprawa cementowa M12	m3	0,009		

Zmiana sposobu użytkowania dawnej Wojskowej Komendy Uzuppełnień na obiekt usługowo - administracyjny - zmiana warunków pozwolenia budowlanego w zakresie zmiany funkcji I piętra na przychodnię lekarską - BUDOWLANY

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
66	Zaprawa cementowo-wapienna m.15	m3	9,840		
67	Zaprawa cementowo-wapienna m.50	m3	1,003		
68	Zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	86,634		
69	Zaprawa do spoinowania	kg	14,882		
70	Zaprawa klejąca (sucha mieszanka)	kg	609,180		
71	Zaprawa klejąca	kg	216,443		
72	Zaprawa spoinująca	kg	27,847		
73	Zaprawa wapienna m.4	m3	1,290		
74	Zaprawa	m3	0,510		
75	Zawiesia do kształowników C- 55x0,75	szt	316,400		
76	Zawiesia do kształowników C-100x0,75	szt	455,616		
77	Ścianka Sd1 wraz z drzwiami	szt	5,000		
78	Ścianka Sd2 wraz z drzwiami	szt	1,000		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Razem			

Zmiana sposobu użytkowania dawnej Wojskowej Komendy Uzuppełnień na obiekt usługowo - administracyjny - zmiana warunków pozwolenia budowlanego w zakresie zmiany funkcji I piętra na przychodnię lekarską - BUDOWLANY

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	"Miksokret" 28 kW	m-g	144,007		
2	Betoniarka 150 dm3	m-g	3,524		
3	Mieszarka do zapraw	m-g	0,425		
4	Samochód samowładowczy o ładowności ponad 5 t	m-g	8,928		
5	Samochód skrzyniowy 15-20t(1)	m-g	4,196		
6	Samochód skrzyniowy 5 t	m-g	0,642		
7	Spawarka elektryczna wirująca 300A	m-g	16,326		
8	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	1,768		
9	Wyciąg""	m-g	7,406		
10	Wyciąg""	m-g	20,169		
11	Wyciąg"	m-g	9,700		
12	Wyciąg"	m-g	5,856		
13	Wyciąg'	m-g	2,937		
14	Wyciągi towarowo-osobowe i budowlane	m-g	3,017		
15	Wyciąg	m-g	55,286		
16	Ładowarka jednonaczyniowa kołowa 2,50 m3	m-g	4,464		
17	Środek transportowy"	m-g	8,912		
18	Środek transportowy'	m-g	2,700		
19	Środek transportowy	m-g	41,213		
		Razem	341,476		