

PRZEDMIAR

izolacja pionowa z grodziec winylowych

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISNIEJĄCEGO KĄPIELISKA NA GMINNE CENTRUM WSPARCIA III -
CIEGO SEKTORA WRAZ Z AKTYWNAJĄ STREFĄ INTEGRACJI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ DLA MIESZ-
KAŃCÓW
ADRES INWESTYCJI : NYSA UL. UJEJSKIEGO DZ. NR 11/3 oraz 11/2
INWESTOR : AGENCJA ROZWOJU NYSY SP. Z O.O.
ADRES INWESTORA : 48-300 NYSA UL. OGRODOWA 4
BRANŻA : BUDOWLANA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jadwiga Papst - Wojtas
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Jadwiga Papst-Wojtas
DATA OPRACOWANIA : 10.01.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.01.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	kalk. własna	Dokumentacja projektowa ścianki szczelnej 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	kalk. własna	Badania geologiczne CPTU w ilości 8 szt., głębokość badania do 10 m 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	kalk. własna	Obsługa geodezyjna zabicia ścianki 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 2-01 0201-11 z.sz. 2.3.2 9903- 04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o pojemności łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km - praca w gruntach oblepiających naczynie robocze 46.5*1.5*5	m ³ m ³	348.750	
				RAZEM	348.750
5	KNR 2-31 0114-01 0114-02 analogia	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 60 cm (wzdłuż zabitej ścianki szczelnej od strony jeziora) 1.45*248	m ² m ²	359.600	
				RAZEM	359.600
6	KNR 2-31 0114-01 0114-02 analogia	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 135 cm - (podbudowa wydzielonej części za grodzicami) 1455	m ² m ²	1455.000	
				RAZEM	1455.000
7	KNR 2-31 0114-01 0114-02 analogia	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 185 cm - (podbudowa wydzielonej części za grodzicami) 410	m ² m ²	410.000	
				RAZEM	410.000
8	KNR 9-06 0101-01 analogia	Wbijanie ścianek szczelnych z grodzic winylowych GW/580/9 wibromłotem HVB; głębokość wbicia do 5 m, grunt kat. I-II - ścianki z uszczelką 46.5*5	m ² m ²	232.500	
				RAZEM	232.500
9	KNR 9-06 0101-01 analogia	Wbijanie ścianek szczelnych z grodzic winylowych GW/580/9 wibromłotem HVB; głębokość wbicia do 6 m, grunt kat. I-II - ścianka po łuku wraz z uszczelką 102*6	m ² m ²	612.000	
				RAZEM	612.000
10	KNR 9-06 0101-01 analogia	Wbijanie ścianek szczelnych z grodzic winylowych GW/580/11 wibromłotem HVB; głębokość wbicia do 6 m, grunt kat. I-II - ścianki z uszczelką 99.5*6	m ² m ²	597.000	
				RAZEM	597.000
11	kalk. własna	Montaż oczepu zwiężającego typ 290 248	mb mb	248.000	
				RAZEM	248.000